DEVIZ TURNU FĂRĂ VALORI

REABILITARE CLADIRE SI AMENAJARE CURTE INTERIOARA LA GRADINITA NR.2 DIN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz DEMOLARI

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCT04B1	M.C.	5.000
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *		
002	RPCT42A1	BUC.	240.000
	DEMONTAREA SOBELOR SI SEMINEURILOR DIN PLACI DE CERAMICA *		
003	RPCT09H1	[asim]MP.	75.800
	SPARGEREA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A BETONULUI LA PARDOSEALA		
004	RPCT33A1	MP.	38.480
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *		
005	RPCT19B1	MP.	144.000
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *		
006	RPCT26A1	[asim]ML.	62.500
	DESFACEREA SORT TABLA LA ATIC		
007	RPCXE06	[asim]MP.	213.880
	DESFACEREA HIDROIZOL.TERMOIZOL. LIPITE CU BITUM SI CURATIREA SUPRAFETELOR		
008	TRA01A10P	TONA	91.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CONSTRUCTII ARHITECTURA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCJ13B1	M	77.200
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA		
002	RPCJ28A1	[asim]MP.	10.500
	REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI SI TAVANE,EXECUTATE MANUAL CU GROSIMEA DE 2 CM (DESFACERE ARMARE SI REPARATII)		
003	RPCXE05A	[asim]MP.	56.000
	STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE,ETC CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT CU GR.50MM		
003	3274498	MP.	56.000
	POLISTIREN EXTRUDAT RO 5 CM BAX 6,0M2		
004	TE06C1	[asim]MP.	61.600
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM		
004	3271219	MP.	62.000
	PLASA SUDATA 6,00 X 2,00 M D= 6 / 100 X100		
005	RPCB07A1	[asim]M.C.	6.160
	BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ,placi , PODESTE,SCARI,ZID DE SPRIJIN *		
005	2100911	M.C.	6.160
	BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)		
006	CD24A1	[asim]MP.	23.840
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS CARTON CU DOUA FETE ,VERDE CU TERMOIZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA CU GR.10CM		
007	CD24A1	[asim]MP.	11.140
	PERETI DESPARTITORI DIN GIPS CARTON CU DOUA FETE ,REZISTENT LA FOC 2 H, CU TERMOIZOLATIE DIN VATA MINERALA BAZALTICA CU GR.15CM		
008	RPCR33A1	[asim]MP.	539.080
	CURATIREA PERETILOR ,PRIN RASCHETARE SI PERIARE DE VOPSELE VECHI SI GLET		

009 CF10C1 [asim]MP. 561.100
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

009 3274905 KG 1683.000
GLET CERESIT CT 126, PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR, 20 KG

010 CF15B1 [asim]MP. 561.100
AMORSA ,LA PERETI SI TAVANE

010 3140090 L 281.000
AMORSA PERETE,POLICOLOR

011 CI06A1 [asim]MP. 42.630
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

011 3273371 MP. 43.000
FAIANTA ALBA 20 X 30 CM

012 CN04B1 [asim]MP. 562.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT

012 7500750 L 281.000
VOPSEA LAVABILA

013 CG01D1 [asim]MP. 162.340
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE SAPA DE EGALIZARE CU GR.3 CM

014 6215002 M.C. 4.900
SAPA DIN BETON

015 CG11A1 MP. 36.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM

015 3419522 MP. 36.000
GRESIE PORTELANA DE INTERIOR

016 CG12A1 [asim]M 44.250
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA

016 2504255 ML. 45.000
PLINTA ,GRESIE CERAMICA

017 CG03A1 MP. 144.030
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC

017 4279510 MP. 145.000
COVOR PVC CU ROL ANTIBACTERIAN

018 CG12A1 [asim]M 9.150
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA

018 2435833 M 9.333
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA VERZI S 150X 50X 8 C1 S5939

018 CG01A1 [asim]MP. 176.400
STRAT SUPORT/SAPA PT.PARDOSELI CU GROSIMEA DE 5 CM

018 6215002 M.C. 8.820
SAPA DIN BETON

019 TE06C1 [asim]MP. 193.940
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM

019 3271219 MP. 194.000
PLASA SUDATA 6,00 X 2,00 M D= 6 / 100 X100

020 RPCXE05A [asim]MP. 176.310
STRAT TERMOIZOLANT TERASE ACOPERIS PLANSEE,ETC CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT CU GR.200MM

020 3091 MP. 176.310
POLISTIREN CU GROSIMEA DE 200MM,PENTRU HIDROIZOLARE TERASE DIN BETON

021 RPCK40A1 [asim]MP. 21.100
PARDOSELI DIN PLACI DE DE GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR,APLICATE CU ADEZIV

021 3419522 MP. 22.000
GRESIE PORTELANA DE INTERIOR

022 CK04B+ [asim]MP. 24.320
MONTAT FERESTRE DIN PVC CU DOUA CANAT MOBIL,AVAND SUPRAFATA TOCULUI DE LA 1 MP LA 2,5 MP,INCLUSIV,IZOLAREA ROSTURILOR CU SPUMA POLIURETANICA,ETANSARE CU SPUMA SILICONICA,MONTATE LA PERETI DIN BETON , CARAMIDA PLINA(INCLUSIV PROCURAREA)

023 CK14I1 [34]MP. 18.020
USI DIN PVC INCLUSIV FERONERIA

023 6721296 MP. 18.020
usi din profile pvc cu geam termopan intr-un canat inclusiv feroneria si accesorii montaj

024 CK14A1 [asim]MP. 1.800
USI METALICE CONFECTIONATE DIN PROFILE DE OTEL ,USI METALICE INTR-UN CANAT ,CU SUPRAFATA TOCULUI PINA LA 5 MP INCLUSIVDE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP

024 3700006 MP. 1.800
USI METALICA CU GEAM SIMPLU

025 IZI01A1-5 [asim]MP. 172.690
EXECUTAT TERMOSISTEM LA EXTERIOR CU GROSIMEA DE 10 CM (polistiren expandat de 10 cm,adeziv ptr.polistiren.plasa fibra de sticla,adeziv spacluire,grund universal,diblu polistiren,TENCUIALA DECORATIVA)

025 3274906 M 53.750
PROFIL SOCLU POLISTIREN U100-2M

025 3273043 M 71.150
PROFIL DE COLT CU PLASA - POLISTIREN DUR PENTRU ARMARE MUCHII, LATIME ARIPI PLASA: 10 X 15 CM, BAUMIT KANTENSCHUTZ MIT GEWEBE HARTPOLYSTYROL

026 RPCXE05A [asim]MP. 24.370
termosistem la soclu / pereti subsol cu grosimea de 5 cm (polistiren extrudat de 5 cm,adeziv ptr.polistiren.plasa fibra de sticla,adeziv spacluire,grund universal,tencuiala decorativa,periata 1,5 la 2,0 mm granulatia,)

027 IZF04L1 [asim]MP. 213.820
STRATUL DOI HIDROIZ CU MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE, PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE

027 3272057 MP. 214.000
MEMBRANA BITUMINOASA ARMATEC PA4,5 -10 C CU ARDEZIE 4,5 KG/M2 - SUL 10M2

028 IZF10A1 [asim]MP. 213.880
STRAT DE DIFUZIE

028 3275044 MP. 213.880
DIFUZIE ARCO FORATO V 0.85

029 IZE01A1 [asim]M 62.500
sorturi din tabla galvanizata lisa faltuita

029 3278604 ML. 62.500
ATIC DIN TABLA ZN CU GROSIMEA DE 0,5MM, CU LATIMEA DE 35 CM

030 RPCI29B# ML. 25.000
Sistem de burlane prefabr tip brass din tabla (protejata anticorosiv)

030 6311796 M 25.000
BURLANE SROR DIN TABLA OTEL ZN LA CALD PROTEJATA CU PLASTIC TIP LINDAB PT ACOPERIS CU D = 100 MM L = 3M

031 RPCI29A# [asim]ML. 25.000
Sistem de jgheaburi prefabr tip brass din tabla (protejata anticorosiv)

031 6311778 M 25.000
JGHEABURI TABLA OTEL ZN LA CALD, PROTEJATE CU PLASTIC TIP LINDAB PT ACOPERIS SEMICIRCULAR R CU D =125 MM

032 RPCXH10A MP. 172.690
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME STREASINA PLASA PROT

033 CK09A1-1 [asim]M 13.500
montare si procurare GLAFuri DIN PVC

034 CK09A1-1 [asim]M 1.500
montare si procurare GLAFuri METALICE

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REZISTENTA -CREARE GOL +BOIAND RUG

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCT03B1	M.C.	1.200
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *		
002	CB02A1	MP.	1.280
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0		
003	RPCD09A1	KG	30.000
	CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA		
004	RPCB08A1	M.C.	0.220
	BETON ARMAT B 250 IN CANTITATI MICI LA CONSOLIDARIDE ELEMENTE DE BETON ARMAT FRETARI SAU MATARI		

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REZISTENTA-SCARI+RAMPA PTR.
PERSOANE CU HANDICAP

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCXA01 [asim]	M.C.	3.940
	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE <1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.		
002	RPCB18C#	M.C.	1.610
	DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII, PERETI,STALPI,ETC,CU MIJLOACE MANUALE		
003	DA06A1	M.C.	2.580
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
004	CB01A1	MP.	21.840
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN		
005	RPCD03A1 [asim]	KG	312.450
	CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA DIN OTEL BETON PC 52 MONTATE IN STALPISORI, BOIANDRUGI,SCARI,RAMPE,FUNDATII, CONSOLIDARI		
006	CA02J1 [asim]	M.C.	2.880
	BETON ARMAT CLASA C8/10 TURNAT IN STALPISORI SI BUIANDRUGI,SCARI,RAMPE		
006	2100910	M.C.	2.903
	BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/ B 150)		
007	RPIXF06B [asim]	M.C.	7.600
	UMPLUTURA DE PAMINT-ARGILA COMPACTATA CU GRAD DE COMPACTARE 98%		
008	TE06C1 [asim]	MP.	14.830
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM OCHIURILE 100X100MM		
008	3272978	MP.	15.000
	PLASA SUDATA DIAM. 8MM 5X2M		
009	CA02J1 [asim]	M.C.	4.780
	BETON ARMAT CLASA C16/20 TURNAT IN STALPISORI SI BUIANDRUGI,SCARI,RAMPE		
009	2100912	M.C.	4.818
	BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARH DESIGN SRL SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CONSTRUCTII TROTUARE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	NCD456A	MP.	53.840
DECOPERTAREA CU BULDOEXCAVATORUL,A PLTFORMEI DE DRUM,SI NIVELAREA MANUALA			
002	CG31C1 [asim]	M.C.	5.380
UMPLUTURA DE BALAST CU GROSIMEA DE 10 CM,COMPACTATA			
003	TE06A1 [asim]	MP.	59.240
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM			
003	3273044	MP.	60.000
PLASA SUDATA (STM), DIAM 4MM X 6M X 2M			
004	RPCXC01A [asim]	MP.	8.010
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE DIN CHERESTEA RASINOASE			
005	RPCB03A1 [asim]	M.C.	5.590
BETON B 200 TURNAT IN COFRAJE LA TROTUARE IN FUNDATII CONTINUE SAU IZOLATE			
005	2100920	M.C.	5.600
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/ B 200)			
006	RPCG13A# [asim]	M	62.100
REPARATII LA SPALETI-TERMOSISTEM			
007	CL20B1 [asim]	ML.	16.200
BALUSTRADA -CONFECTIE METALICA DIN TEAVA SI SECTIUNI PLINE RECTANGULARA			
007	7977	ML.	16.200
BALUSTRADA DIN CONFECTIE METALICA CU MANA CURENTA H=100CM,VOPSITA			

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ALEI SI TROTUARE CU S=140MP

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	NCD456	[asim]MP.	140.000
	DECOPERTAREA CU BULDOEXCAVATORUL,A PLTFORMEI DE DRUM,SI NIVELAREA MANUALA		
002	DA06A1	M.C.	28.000
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
003	DA15A1	[asim]MP.	140.000
	FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT		
003	2100957	M.C.	14.140
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
004	TE06A1	[asim]MP.	140.000
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM		

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SPATII VERZI CU S=345 MP

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	NCD456	[asim]MP.	375.000

DECOPERTAREA CU BULDOEXCAVATORUL,A PLTFORMEI DE DRUM,SI NIVELAREA MANUALA

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz REPARATII GARD

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCJ53B1 [asim]	MP.	32.800
	REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE LA SOCLU DE GARD		
002	RPCXN01B	M	32.800
	PROFILE EXTER.FATADE LAT <50CM.DESFAS.CU MORTAR CIMENT-VAR M-50T FINISAT PRAF PIATRA INCL.FRECAT		
003	CK16A1 [asim]	MP.	4.000
	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE		
003	6306999	KG	32.000
	USA METALICA TABLA+PROFILE CATALOG IPC 1250/IX ETANSE 139 KG		
004	RPCP06A1 [asim]	MP.	18.000
	PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU IMPREJMUIRE CU IMPLETITURA SIMPLA, INCLUSIV GRUNDUIREA SI VOPSIREA		
004	6304918	MP.	18.000
	PANOU GARD DIN RAMA OL D=16 MM,PLASA SARMA ZN OCHI PATRAT 50,0X2,8 MM		
005	RPCT09C1 [asim]	M.C.	0.500
	DEMOLAREA FUNDATIE ,SOCLU GARD		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IMPREJMUIRE NOUA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPIXF06A	M.C.	0.200
	SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1 M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME		
002	RPCB07B1 [asim]	M.C.	0.200
	PREPARAT SI TURNAT BETON ARMAT B200 IN FUNDATIE GARD		
003	RPCP06A1 [asim]	MP.	9.200
	PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU IMPREJMUIRE CU IMPLETITURA SIMPLA, INCLUSIV GRUNDUIREA SI VOPSIREA		
003	6304918	MP.	9.200
	PANOU GARD DIN RAMA OL D=16 MM,PLASA SARMA ZN OCHI PATRAT 50,0X2,8 MM		
004	CN11B1 [asim]	MP.	4.000
	VOPSITORII LA GARD METALIC		
004	6108191	KG	0.280
	EMAIL VERDE E.535-2 NTR 1703-80		
004	6100797	KG	0.320
	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LOC DE JOACA CU S=350MP

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	NCD456	[asim]MP.	350.000
	DECOPERTAREA CU BULDOEXCAVATORUL,A PLATFORME DE DRUM,SI NIVELAREA MANUALA		
002	DA06A1	M.C.	70.000
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
003	TRA01A15P-1	TONA	120.000
	TRANSPORTUL RUTIER CU AUTOBASCULANTA A BALASTULUI PE DISTANTA DE 15 KM		
004	ACE08A1	[asim]M.C.	35.000
	STRAT DE NISIP CU GROSIMEA DE 10 CM		
005	3700004	MP.	280.000
	PAVIMENT/COVOR CAUCIUC CU GR.DE 30MM, PENTRU TEREN JOACA COPII,ATITRAUMA		
006	3700003	BUC.	3.000
	BALANSOR PENTRU LOC DE JOACA ,COPII		
007	3700002	BUC.	7.000
	BANCI LOC JOACA COPII		
008	3700001	BUC.	1.000
	INSTALATIE COMPLEXA DE JOACA COPII (TURN CU TOBOGAN BUC=2,LEAGAN BUC=2,MODULE : BRIDGE LICK,BUCKET,TIC TAC ,SISTEME FIXARE ,ETC)		
009	TSH26B1	M	70.000
	PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI. PE DOUA RINDURI		
009	7202920	BUC.	205.000
	PUIETI ARBUST.FOIOS.AMORPHA LFRUTICOSA CAL.1 H=100CM		
010	TSH09A1	100 MP.	0.700
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *		
011	3700005	BUC.	2.000
	RAMA DE NISIP HEXAGONALA S30,DIN LEMN DE BRAT LATURA DE 1,5MM		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz DISTRIBUTIE SI CORPURI INCALZI
RE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	IB06C1# [asim] RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC PKKP 22/600 AVAND LUNGIMEA DE 1-2000 MM	BUC.	11.000
001	3271247 RADIATOR 600/22/1200 PURMO V	BUC.	9.000
001	3272459 CALORIFER DIN OTEL AIRFEL 22/600/800	BUC.	1.000
001	3271010 RADIATOR COMPACT DIN TABLA DE OTEL - RADIATOR KORADO RADIK KLASIK CEHIA TIP 11 400/600	BUC.	1.000
002	ID01A1# [asim] ROBINET CU VENTIL CU DUBLU,TUR REGLAJ PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 1/2"	BUC.	11.000
002	3270625 ROBINET RADIATOR COLTAR TUR TERMOSTATABIL 1/2"	BUC.	11.000
003	ID01A1# [asim] ROBINET CU VENTIL CU DUBLU,RETUR, REGLAJ PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 1/2"	BUC.	11.000
003	4507209 @ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 4O120408	BUC.	11.000
004	IC35F1 [asim] CONSOLE PENTRU FIXAREA CALORIFERELOR DUNAFER	BUC.	11.000
005	3275028 DOP+DEZAERATOR CALORIFER OTEL	BUC.	11.000
006	4124451 @CONECTOR ZINCAT FI-FE DN 1/2" COD 45052902	BUC.	22.000
007	IC04B1 [asim] TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ. CENTR CTIIIND.SUDURA IN LEGATURI CORP INCALZ. D=1/2 TO,INCLUSIV FITINGURILE	M	84.000

007 3305308 M 84.840
TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET M - 15(1/ 2) OL 32 1 S 7656

008 IC07A1 [asim]M 32.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU.SUD.LONG. INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN DISTRIBUTIE D =3/4" INCLUSIV FITINGURILE

008 3304835 M 32.480
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656

009 SA43C1 [asim]BUC. 84.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D= 1/2 TOL

009 3273351 BUC. 84.000
COLIER CU GARNITURA DIN CAUCIUC 1/2" / COLIERE PENTRU TEAVA TUT

010 SA43D1 [asim]BUC. 32.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL& MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND. AVIND D= 3/4 TOL

010 3273352 BUC. 32.000
COLIER CU GARNITURA DIN CAUCIUC 3/4" / COLIERE PENTRU TEAVA TUT

011 3270819 M 20.000
BANDA MONTAJ 17X0.8 10M

012 3270439 BUC. 200.000
DIBLURI PVC CU HOLSURUB

013 ID16A1 [asim]BUC. 6.000
ROBINET DE GOLIRE DN 1/2"

013 3270300 BUC. 6.000
ROBINET SFERIC GOLIRE 1/2

014 ID06A1# [asim]BUC. 6.000
AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"

014 4500017 BUC. 6.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" COD 40232419

015 SD13B1 [asim]BUC. 8.000
ROBINET TREC.CU SFERA SI MUFE,CU PIRGHIE DE MANEVRA PT.TEVI OTEL CU D=3/4'', SIMBOL 83-3/4''

015 3270005 BUC. 8.000
ROBINET SFERIC SENA I-I CU MANETA 3/4"

016 ID06A1 [asim]BUC. 8.000
ROBINET RETINERE SAU TRECERE CU SFERA SI MANETA , CU MUFE , PT. INSTALATII , CU D: 1/2''

016 3271053 BUC. 8.000
ROBINET CU SFERA FI-FI 1/2" <ROBINET DE TRECERE CU MANETA>

017 ID22A1 [asim]BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR PANA SAU CU BILA SI MANETA , CU MUFE PT. INSTALATII DE GAZE CU D: 3/4''

017 3273391 BUC. 1.000
ROBINET GAZ <GASKIT> D.3/4" FI-FI CU LEVIER

018 M1I12B1 [asim]BUC. 1.000
RACORD FLEXIBIL,DIN INOX,ANTIVIBRANT , PENTRU GAZE NATURALE CU D =3/4''

018 3270830 BUC. 1.000
RACORD FLEXIBIL PRESINOX, INSTALATII GAZE 3/4"X3/4", 30-51 CM, INTERIOR - INTERIOR

019 IA32A1 [asim]BUC. 4.000
FILTRU Y IMPURITATI CU MUFE FILETATE CU AUTOCURATIRE DN 3/4"

019 3273666 BUC. 4.000
FILTRU "Y" 3/4"

020 IA30A1 [asim]BUC. 4.000
FILTRU Y DN=1/2"

020 3270687 BUC. 4.000
FILTRU APA Y 1/2

021 RPCU08B1 BUC. 22.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP

022 RPCU10G3 M 18.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

023 VC17A1 [21]BUC. 3.000
ASIM-MONTAT KIT APARAT AER CONDITIONAT , INCLUSIV SUPORTI SI TEAVA EVACUARE CONDENS

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE CABLURI, CONDUCTOARE,SI TUBURI DE PROTECTIE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	EC08A1	[asim]M	735.000
	CABLU CUPRU INST.ELECTRICE,COM.SEMNALIZ. BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT. PVC PTR. RACORDARE TABLOURI,PRIZE,LAMOI,ETC.2-5 COND.S=0,75-2,5MMP		
001	4140045	ML.	350.000
	CABLU ALIMENTARE CUPREU N2XH 3X1.5MM		
001	3700007	ML.	20.000
	CONDUCTOR FH (IZOLATIE POLIETILENA CU EMISIE REDUSA DE FUM SI FARA HALOGENI) DE 1,5MMP		
001	3700008	BUC.	340.000
	CABLU N2XH 3X2,5MMP		
001	3700009	ML.	25.000
	CABLU NHXH-FE 180/E60 3X2,5MMP		
002	EC04B1	[asim]M	70.000
	CABLU ENERGIE DIN CUPRU CYABY F 5X16MMP MONTAT IN TUB		
002	3270131	M	70.000
	CABLU CYY-F 5X16		
003	EC04A1	M	30.000
	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP		
003	3700010	ML.	30.000
	CABLU N2XH 1X16MMP		
004	EC04B1	M	20.000
	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP		
004	3700011	ML.	20.000
	CABLU N2XH 1X25MMP		
005	EA02A1	M	160.000
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM		
005	3700012	ML.	160.000
	TUB RIGID HF PR MEDIU D=16MM		

005 6704488 M -160.000
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990

006 EA02A2 M 260.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM

006 3700013 ML. 260.000
TUB RIGID VHF PR MEDIU D=20MM

006 6704490 M -260.000
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990

007 EA02A3 M 30.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM

007 3700014 ML. 30.000
TUB RIGID HF PR MEDIU D=25MM

007 6704505 M -30.000
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990

008 EA02B2 M 20.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=40MM

008 3700015 ML. 20.000
TUB RIGID HF PR MEDIU D=40MM

008 6704531 M -20.000
TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990

009 EA13A2 [asim]M 160.000
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=16 MM. IGNIFUG

010 EA01E1 [asim]M 120.000
TUB FLEXIBIL IZOLANT,IGNIFUGAT D=20MM

011 ATD29C [asim]ML. 10.000
JGHEABURI METALICE DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

011 3700016 ML. 10.000
JGHEAB METALIC 100X60MM+CAPAC+ACCESORII PRINDERE

012 EH01A1 BUC. 5.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/20 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII DETECTARE ,SEMNALIZ
ARE SI AVERTIZARE INCENDIU

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TCB26A1 [asim]	BUC.	1.000
	CENTRALA DETECTIE,SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABILA,ECHIPATA CU 1 MODULE BUCLE, CONEXIUNI SI PROBE,		
002	EM12A1+	BUC.	9.000
	MONTAJE DETECTOARE ADRESABILE DE FUM , TEMPERATURA ,COMBINATE(fum si temperatura) pe tavan de beton		
002	3700017	BUC.	6.000
	DETECTORI OPTICI DE FUM ,ADRESABIL (KILSEN GE KL731A)		
002	3700018	BUC.	6.000
	SOCLU DETECTORI CU IZOLATOR		
002	3700019	BUC.	2.000
	DETECTOR MULTICRITERIAL DE TEMPERATURA SI FUM O2T		
002	3273407	BUC.	1.000
	DETECTOR <SOLAIRKIT> "RBM" GAZ METAN 230V		
003	ED12A1 [asim]	BUC.	1.000
	MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA PTR.CENTRALE ANALOG ADRESABILE IN INTERIOR		
003	3700020	BUC.	1.000
	SIRENA INTERIOR ROSIE CU FLASH, ADRESABILA,MINIM 100 DB		
004	ED12A1 [asim]	BUC.	1.000
	MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE EXTERIOARA AUTOALIMENTATA,SONORA SI VIZUALA PTR.CENTRALE ANALOG ADRESABILE		
004	4780027	BUC.	1.000
	SIRENA OPTOACUSTICA DE EXTERIOR, INTENSITATE SUNET 106 DECIBELI LA 1M		
005	EM28A2+ [asim]	BUC.	2.000
	MONTARE IN MEDIUL INTERIOR,PE ZID DE BETON/CARAMIDA/SUPORT METAL)(PANOU SANDWICH),BUTOANE INCENDIU INCLUSIV LEGATURI		

005 3272736 BUC. 2.000
BUTON AVERTIZARE MANUALA INCENDIU, ADRESABIL

006 EM28A2+ [asim]BUC. 2.000
MODUL IZOLATOR DE BUCLA

006 3700021 BUC. 2.000
MODUL IZOLATOR CU BUCLA

007 3700022 BUC. 1.000
CHEIE DE TESTARE

008 EC06B1 [asim]M 250.000
CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI PENTRU INSTALATIA DE SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU

008 3273294 M 250.000
CABLU FE180 E30 INCENDIU 2X2X0 8MMJE H ST H

009 EC04G# M 30.000
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU SECTIUNEA PANA LA 16 MMP MONTAT LIBER PRIN ASEZARE PE POD DE CABLURI EXISTENT IN CANALE

009 3275026 M 30.000
CABLU REZISTENT LA FOC NHXH-JE90/FE180 3X2.5

010 EA01A1 [asim]M 250.000
TUB IZOLANT IPEY-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM,rezistent la foc

011 RPCU08C1 BUC. 15.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND. SECTIUNE 50-400CMP

012 RPCU18A1 BUC. 12.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERETI

013 RPCU10G3 M 240.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT

014 RPCU15A1 M 240.000
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 6,5-10, 00CMP

015 TCB33C1 [asim]BUC. 1.000
MONTAT PRIZA RETEA DUBLA FTP 2XRJ45 8
PINI CAT 5 ALBA

015 3275027 BUC. 1.000
PRIZA DE DATE DUBLA - RJ45 CATEGORIA 5E
UTP, ALB - APARATAJ ANYA - ALB

015 3270115 BUC. 1.000
DOZA APARAT

016 TCB32F1 BUC. 1.000
TELEFON INCLUSIV DISPOZITIV CONTRA SOC
ACUSTIC TIP: SECRETARIAT

016 3700023 BUC. 1.000
TELEFON FIX DE INTERIOR

017 EC09A1 [asim]M 20.000
CABLU FTP CAT.6E

017 3270406 M 20.000
CABLU DE DATE FTP CATEGORIA 5E

018 EA02G2 M 20.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=
20MM

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE APARATE
DE ILUMINAT

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	EE12C1	BUC.	2.000
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE		
001	3700024	BUC.	2.000
	APARAT ILUMINAT TIP APLICA TAVAN ,LAMPA LED 1X10W,COMPLET ECHIPAT		
002	EE12C1	BUC.	1.000
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE		
002	3700025	BUC.	1.000
	APARAT ILUMINAT TIP APLICA TAVAN ,LAMPA LED 1X10W,IP 65 COMPLET ECHIPAT		
003	EE12A# [asim]	BUC.	1.000
	CORP DE ILUMINAT CU SURSA FLUORESCENTA LED1X10 W,MONTAJ APARENT,CU KIT DE EMERGENTA AUTONOMIE 2 ORE ILUMINAT PENTRU INTERVENTIII		
003	3700026	BUC.	1.000
	APARAT ILUMINAT TIP APLICA TAVAN ,LAMPA LED 1X10W,IP65 ECHIPAT CU KIT EMERGENTA CU AUTONOMIE MIN.2 ORE PT.ILUMINAT PENTRU INTERVENTII		
004	EE12A# [asim]	BUC.	1.000
	CORP DE ILUMINAT CU SURSA FLUORESCENTA LED1X10 W,MONTAJ APARENT,CU KIT DE EMERGENTA AUTONOMIE 2 ORE ILUMINAT PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI		
004	3700027	BUC.	1.000
	APARAT ILUMINAT TIP APLICA TAVAN ,LAMPA LED 1X10W,IP65 ECHIPAT CU KIT EMERGENTA CU AUTONOMIE MIN.2 ORE PENYTRU ILUMINAT PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI		
005	EE12A# [asim]	BUC.	22.000
	CORP DE ILUMINAT CU SURSA FLUORESCENTA LED 4X10 W,MONTAJ APARENT PE TAVAN		

005 3700028 BUC. 22.000
APARAT DE ILUMINAT TIP APLICA TAVAN CU LAMPA LED MAX.4X10W

006 EE12A# [asim] BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT CU SURSA FLUORESCENTA LED 1X9 W,MONTAJ APARENT PE TAVAN/PERETE IP 65

006 3700029 BUC. 3.000
APARAT ILUMINAT ETANS TIP APLICA TAVAN/ PERETE CU LAMPA TUB LED 1X10W MIN.IP 65

007 EE04C# [asim] BUC. 7.000
APLICA CU BRAT/BRATE, INCLUSIV ABAJURUL/ ABAJURURILE, MONTATA PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC/metal pe perete exterior

007 3700030 BUC. 7.000
APARAT ILUMINAT ETANS TIP APLICA ,PERETE DE EXTERIOR CU LAMPA TUB LED MAX.1X30W MIN IP 65

008 EE10B# [asim] BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE TIP SIGURANTA FLUORESCENT 1X8W,MONTAJ APARENT,CU AUTONOMIE 2 H,INSCRIPTIONAT CONFORM LOCULUI DE MONTAJ

008 3700031 BUC. 6.000
APARAT ILUMINAT DE SIGURANTA TIP LUMINOBLOC REGIM PERMANENT 2X8W, AUTONOMIE 2 ORE PTR.ILUMINAT PENTRU EVACUARE MARCARE HIDRANTILOR

009 EE12A# [asim] BUC. 2.000
KIT EMERGENTA AUTONOMIE 2 ORE

009 3700032 BUC. 2.000
KIT EMERGENTA CU AUTONOMIE 2 ORE

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE APARATAJ

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	ED01A1	BUC.	14.000
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
001	5500720	BUC.	14.000
	INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A		
002	ED08A1	BUC.	18.000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		
002	3270509	BUC.	14.000
	PRIZA DUBLA CU CONTACT DE PROTECTIE INGROPATA CP		
002	5536170	BUC.	4.000
	PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CP(2P+PE),250V/ 16A,COD 0230 MONTAJ INGROPAT		
003	ED10A1 [asim]	BUC.	2.000
	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT. ILUMINAT DE SECURITATE HM 1,1-1,3M		
003	5535701	BUC.	2.000
	BUTON COMANDA SIMBOL 3770 2 A 220 V		
004	TCB08A1 [asim]	BUC.	4.000
	MONTARE DETECTOR DE MISCARE (SENZOR MISCARE) MONTAJ PT ,IP54		
004	3275036	BUC.	4.000
	SENZOR DE MISCARE 360 GRADE		
005	EA16B1 [asim]	BUC.	38.000
	DOZA DE DERIVATIE SI APARATAJ MONTAT INGROPAT SUB TENCUIALA,PTR,INST. ELECTRICE		
005	3270115	BUC.	38.000
	DOZA APARAT		
006	EA16B1 [asim]	BUC.	95.000
	DOZA DE DERIVATIE SI APARATAJ MONTAT INGROPAT SUB TENCUIALA,PTR,INST. ELECTRICE		

006 7319034	BUC.	95.000
DOZA PATRATA		
007 5217414	BUC.	24.000
PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=36		
008 6704694	BUC.	38.000
RACORD PENTRU TUB FLEXIBIL (PRESETUPA/ APARAT) TIP PFTF-2, PENTRU TUB CU Dn = 20 MM		
009 3274381	BUC.	284.000
CLEME DE LEGATURA INDUSTRIALE 2,5 MM2		

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	W1R06A2 [asim]	BUC.	8.000

ELECTROD PENTRU IMPAMANTARE IN CRUCE DIN OL ZN,CU H=1,5M,MONTAT IN PAMANT IN POZITIE VERTICALA,CONF.DESEN 1523-1-01

001	3274440	BUC.	8.000

ELECTROD IMPAMANTARE 1,5M

002	EG07B1 [asim]	M	40.000

MONTAT PLATBANDA ZN 25X4 MM PTR.PRIZA DE IMPAMINTARE

003	EG07B1 [19]	M	60.000

MONTAT PLATBANDA OL-ZN 40X4 MM PTR.PRIZA DE IMPAMINTARE,

004	EG16A# [asim]	BUC.	2.000

CORDON EGALIZARE DE POTENTIAL FLEXIBIL DIN CU LIFY D=10MM, CU DOI PAPUCI PENTRU RACORDAREA MASELOR, RECEPTOARELOR ELECTRICE LA INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT,

004	4826416	BUC.	2.000

CORDON FLEXIBIL (CFP 12) CU 2 PAPUCI CU CONDUCTOR CU SECTIUNEA DE 25,0 MMP, LUNGIMEA DE 500 MM SI DIAMETRUL PAPUCULUI DE 10,5 M

004	7309860	BUC.	4.000

COLIER METALIC CU STR^NGERE CU SURUB TIP 14/19

005	RPEXH03	BUC.	2.000

PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST. DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA PAMINT

005	3401114	KG	2.300

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16

006	W1P08A	BUC.	1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz instalatii sanitare interioare
ALIMENTARE CU APA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	SC04A#	BUC.	3.000
	LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND, TEVI SC PVC,PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM,BCA.		
001	3700033	BUC.	2.000
	LAVOAR PENTRU COPII DIN PORTELAN SANITAR		
001	2437831	BUC.	1.000
	LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-500MM MONOCOLOR C. 1 S1540		
002	SB51A1 [asim]	BUC.	3.000
	SUPORT/CADRU DE FIXARE LAVOAR PENTRU MONTAJUL INGROPAT IN PERETE		
002	3700034	BUC.	3.000
	CADRU DE FIXARE LAVOAR PENTRU MONTAJ IN PERETE		
003	SC38A2	BUC.	3.000
	INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 12 LITRI		
003	2442757	BUC.	1.000
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066		
003	3272478	BUC.	2.000
	VAS WC ALB SIMPLU SC. LATERAL PT.COPII (MENUET)		
003	6719586	BUC.	3.000
	CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC		
004	SB51A1 [asim]	BUC.	3.000
	SUPORT/CADRU DE FIXARE VAS WC PENTRU MONTAJUL INGROPAT IN PERETE,INCLUSIV VASUL WC		
004	3700035	BUC.	3.000
	REZERVOR WC CU CADRU DE FIXARE WC , PENTRU MONTAJ INGROPAT IN PERETE		
005	SC26A1	BUC.	3.000
	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM		

006 SD06A1 BUC. 3.000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

006 4201316 BUC. 3.000
@BAT STAT MONOCOM LAV "LEADER MIX" ALBA COD 42L07470

007 SC25B1 BUC. 3.000
ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE NICHELATE TIP

007 2506888 BUC. 3.000
ETAJERE GEAM TRAS 650X150X5 MM

007 4203595 GARN. 3.000
CONSOLA ALAMA NICHELATA CU GALERIE S 3343

008 SC19A1 BUC. 3.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

008 4202797 BUC. 3.000
SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611

009 4203349 BUC. 3.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610

010 M1I12B1 [asim]BUC. 9.000
RACORD FLEXIBIL PENTRU APA CU D =1/2''

010 3272121 BUC. 9.000
RACORD FLEXIBIL APA 1/2-1/2FE 50CM

011 3271613 BUC. 9.000
RACORD PPR 20X1/2 FE

012 SD05A1 [asim]BUC. 9.000
ROBINET COLTAR ,AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI

012 3270677 BUC. 9.000
ROBINET COLTAR 1/2 X1/2 APA

013 SA01B1 [asim]M 32.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR. IND.IN LEGATURI D= 1/2T,INCLUSIV FITINGURI

013 7803147 %. 640.000
MATERIALE MARUNTE(DIN VALOAREA MATERIALULUI)

013 3306338 M 32.320
TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET M - 15(1 /2) OL 32 1 S 7656

014 SA01C1 [asim]M 22.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR. IND.IN LEGATURI D= 3/4T,INCLUSIV FITINGURI

014 7803147 %. 220.000
MATERIALE MARUNTE(DIN VALOAREA MATERIALULUI)

014 3306340 M 22.220
TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET M - 20(3 /4) OL 32 1 S 7656

015 SD06A# BUC. 8.000
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENTRU TEAVA DIN OTEL,D=3/8" - 1/2"

015 3275030 BUC. 8.000
ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ GIACOMINI R910 FE-FI 1/2"

016 SD06B# BUC. 6.000
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENTRU TEAVA DIN OTEL,D=3/4"

016 3275031 BUC. 6.000
ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ GIACOMINI R910 FE-FI 3/4"

017 IZH07B1 [asim]ML. 54.000
IZOL.TERMICA LA COND.CU IZOLATIE TUBULARA ,AUTOADEZIVA DIN CAUCIUC SINTETIC EXPANDAT CU GR.9MM,TIP ARMAFLEX

017 3275032 M 32.000
IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 18 X 9MM GROSIME

017 3275033 M 22.000
IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 22 X 13MM GROSIME

018 GD16A11# [asim]BUC. 1.000
MONTAT MUFA ELECTROFUZIUNE DIN PE 100, SDR 11,PENTRU D=32,40,50,63 MM,

018 6790007 BUC. 1.000
@MUFA DEMONT PEHD PE80 FE DN 25 PEMGA25X3/4" COD 705

019	IC40A1	BUC.	18.000

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI

020	IA32A1 [asim]	BUC.	1.000

FILTRU Y IMPURITATI CU MUFE FILETATE DN 3/4"

020	3275034	BUC.	1.000

FILTRU PENTRU IMPURITATI DIN ALAMA CU AUTO-CURATARE 100 MICRONI, 3/4", FF

021	IC40A1#	BUC.	32.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CARAMIDA

021	4204068	BUC.	32.000

BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"

022	SA43D1	BUC.	22.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL& MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND. AVIND D= 3/4 TOL

023	3270819	M	15.000

BANDA MONTAJ 17X0.8 10M

024	3270439	BUC.	100.000

DIBLURI PVC CU HOLSURUB

025	RPCXU06A	M	25.000

SANT IN PERETE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI PINA LA 30CMP.PENTRU DIVERSE MONTAJE

026	RPCU07B1	BUC.	18.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CM

027	RPCU15A2	M	24.000

ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 10-15CMP

028	RPCU17A5	BUC.	18.000

ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE-TABLOU SI APARATAJ TABLOU

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	EF08C#	[asim]BUC.	1.000
	TABLOU ELECTRIC GENERAL,CONFECTIE METALICA CU YALA,MONTAJ APARENT IP 40, COMPLET ECHIPAT		
001	5251015	BUC.	1.000
	TABLOU ELECTRIC GENERAL,TG-CONF.METAL COMPLET ECHIPAT,IP31		
002	EH05A1	BUC.	1.000
	INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6 CIRCUITE		
003	EB12B#	[asim]SET	1.000
	ETICHETE PENTRU BRANSAMENTE, COLOANE ELECTRICE, CIRCUITE TELEFONICE SAU CABLURI ELECTRICE		
004	RPEG09A1#	BUC.	10.000
	LEG.ELECTR.(CONEXIUNI)INTRE SIRUL DE CLEME SI APARATE, CONDUCTOR CU L=PANA LA 0,5M		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE-DIVERSE

Nr. crt.	Simbol articol		UM	CANTITATEA
001	L2G05A1	[asim]	BUC.	15.000
	RACORD / CONEXIUNE ELECTRICA MONOFAZAT 230 V			
002	L2G05A1	[asim]	BUC.	2.000
	RACORD / CONEXIUNE ELECTRICA TRIFAZAT 400V			
003	RPCXA01	[asim]	M.C.	25.000
	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE <1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC., pentru camine cu l,L,H =2x2x2m			
004	W2H04A1		M.C.	5.000
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT			
005	7500243		ML.	70.000
	BANDA AVERTIZOARE PENTRU CABLE ELECTRICE			
006	EH01A1		BUC.	2.000
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
007	EH07A1		KWH.	50.000
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			
008	ATD29A		KG	20.000
	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE			
008	6310172		KG	20.000
	CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-NEZINCATE			
009	RPCU12C1		BUC.	20.000
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 151-300CMP			
010	RPCJ13B1	[asim]	BUC.	20.000
	REP. GOLURI IN PLANSEE ,PERETI			
011	IC39B1	[asim]	BUC.	20.000
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN PLANSEE, PERETI+DOPURI IGNIFUGE LA CAPETE			

012 TRA01A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.

014 3275037 KG 200.000
IPSOS CONSTRUCT GIPS

015 RPCU11B1 M 250.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31-80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT

016 EI10F# [asim]M 250.000
REPARAT SLITURI IN ZIDARIE

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz INSTALATII ELECTRICE-DEMONTARI
INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPEXJ03	BUC.	1.000
	DEMONTAREA CONSOLELOR SAU SUPORTII APARATELOR SI TABLOURILOR ELECTRICE		
002	RPEF23A1#	BUC.	15.000
	DEMONT.DE CORPURI DE ILUMINAT DE ORICE TIP		
003	RPEE24A1#	BUC.	20.000
	DEMONT.APARATELOR ELECTR.PTR.CURENTI TARI - UNIPOLARE		
004	RPEC20B1 [asim]	BUC.	10.000
	DEMONTAT PRIZA MONOFAZATE CU CONTACT DE PROTECTIE PE,16A/230V		
005	RPEC20B1 [asim]	BUC.	30.000
	DEMONTAT DOZE APARAT		
006	RPEA11A-1# [asim]	M	250.000
	DEMONTARI-TUBURI SAU ELEM.DE PROT. MONTATE INGROPAT, DIN PVC(IP SAU IP-PVC) , INCLUSIV CABLURI-CONDUCTORI ELECTRICI		

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BRANSAMENT APA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCA01A1	M.C.	28.000
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT		
002	TSC02A1 [asim]	100 MC.	0.890
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1		
003	ACE08A1 [asim]	M.C.	22.000
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA , CANALIZARE SI GAZE CU: NISIP PTR. PROTEJAREA CONDUCTELOR DE PEHD ,PVC,ETC		
004	RPIXF06B [asim]	M.C.	19.000
	UMPLUTURA DE PAMINT MANUALA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM. GROS UDATA BATUTA CU MAI DE MINA,grad compact.98$%		
005	RPSXF11B [asim]	M.C.	5.000
	UMPLUTURA PAMINT STRATURI 20-30 CM. GROSIME BATUTA CU MAIUL IN SANT DUPA MONTARE TUBURI TEVI INST		
006	RPCA04A1	MP.	72.000
	SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *		
007	6716998	M	115.000
	BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA		
008	TSD01B1	M.C.	19.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.		
009	ACD08G1 [asim]	BUC.	1.000
	CAMIN DE APOMETRU DIN PVC D 550 ECHIPAT CU APOMETRU DN 15 CU CITIRE DE LA DISTANTA		
009	3274129	BUC.	1.000
	CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4'' SI CAPAC D.550 H.1100MM		

010 ACD04H1 [asim]BUC. 2.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2,5M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800 CU 3 INTRARI SI O IESIRE PANA LA DN 400MM

010 2101183 M.C. 0.172
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

010 2100945 M.C. 2.000
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

011 ACD02B1 BUC. 44.000
TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU BOLTARI PREFABRICAT

012 SA11C1 [asim]M 45.000
TEAVA PEHD PENTRU APA SDR 17 ,IN CONDUCTE DE DISTRIBUTIE/BRANSAMENTE CU D = 25/32 MM

012 3273132 M 45.000
TEAVA APA PE 100 SDR 17 DN 25 MM

013 SB16E1 [asim]M 26.000
TEAVA PVC- KG SN4,PT.CANALIZARE EXTERIOARA,MONT.INGROP.PAMINT ,IMBINATE CU MUFE SI GARNITURI,INCLUSIV BANDA AVERTIZOARE CU D=110-125MM

013 3272489 M 26.000
TEAVA PVC-KG 110X6M

014 SB16G1 [asim]M 42.000
TEAVA PVC-KG SN4,PT CANALIZARE ,MONT INGROP PAMINT,CU D=160

014 3272918 M 42.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 160X4.0 6 M

015 ID06A2 [asim]BUC. 3.000
ROBINET CU SFERA SI MUFE , PT. INST. CU D: 3/4''

015 3270005 BUC. 3.000
ROBINET SFERIC SENA I-I CU MANETA 3/4"

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SL. ATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CANALIZARE EXTERIOARA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA04A1	M.C.	14.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.USOR		
002	ACE08A1	M.C.	2.500
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
003	TSD01A1	M.C.	12.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN USOR		
004	TSD04A1	M.C.	12.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		
005	SB08E#	M	18.000
	TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM		
005	3272917	M	18.000
	TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 110 X 2,7 X 3000 MM		
006	SB08B#	M	11.000
	TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM		
006	3276145	M	11.000
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE GRI, D.40X1.5 MM L=2M		
007	SB08C#	M	10.000
	TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM		
007	6720172	BUC.	5.000
	TUB MUFA CANAL,POLIPROP IGNIF,DIAM 50 MM SI L = 2000 MM		

008	SB20A1	BUC.	5.000

RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE, AVIND D= 50 MM

008	3272929	BUC.	5.000

RAMIFICATIE PP 50/40X45

009	SB10E#	BUC.	10.000

PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R, CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

009	3275038	BUC.	5.000

RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110X110MM

009	3270242	BUC.	5.000

RAMIFICATIE REDUSA <EASYKIT> PP IGNIFUGAT D.110/50 45 GRADE.

009	3275039	BUC.	7.000

CONECTOR REDUS PP D.50/40

010	SB22E1	BUC.	4.000

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50 MM

011	SB06A#	BUC.	5.000

PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 40 MM

011	3274534	BUC.	5.000

COT LA 45 GRADE 40 /TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RETELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC

012	SB06B#	BUC.	12.000

PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 50 MM

012	3270237	BUC.	12.000

COT <EASYKIT> PP IGNIFUGAT D. 50 45 GRADE.

013	SB06D#	BUC.	15.000

PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM

013	3270239	BUC.	11.000

COT <EASYKIT> PP IGNIFUGAT D.110 45 GRADE.

013 3275040 BUC. 4.000
COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 87 GRD D.110MM

014 SB18E1 [asim]BUC. 3.000
RACORD PENTRU IESIRE VAS WC

014 3275041 BUC. 3.000
RACORD PRELUNGIT POLIETILENA PT VAS WC SUSPENDAT CU GARNITURA D.110MM

015 SB21C1 [asim]BUC. 2.000
PIESA DE CURATIRE PVC-KG,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN GARNITURA AVIND D=110 MM

015 6704151 BUC. 2.000
PIESA CURATIRE MAT PLAST (PE,PP,PP-R, ETC) CANAL,IMBIN GARN CAUC D=110 MM

016 SB49A1 [asim]BUC. 1.000
CACIULA DE VENTILATIE ASIMILAT MONTARE SI PROCURARE AERATOR CU MEMBRAN DN 50MM

016 3274542 BUC. 1.000
AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D. 50

017 3275042 BUC. 1.000
DOP POLIPROPILENA PT CANALIZARE D.50MM

018 SA37E# BUC. 12.000
BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE D=1 1/2"

018 3279004 BUC. 12.000
BRATARA 1 1/4"-40 VL

019 SA37F# BUC. 16.000
BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE D=2"

019 3271237 BUC. 16.000
BRATARA UNICO CU DIBLU 2

020 SA37I# BUC. 9.000
BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE D=4"

020 7306474 BUC. 9.000
@COLIER OLZN M10 DN 110 COD 62396031

021 RPCU07B1 BUC. 12.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CM

022 RPCU17A5 BUC. 12.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERET

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz centrala termica montaj

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPIA05I# [asim]	BUC.	1.000
	MONTAT CENTRALA TERMICA MURALA DE PERETE ,TIRAJ FORTAT,IN CONDENSATIE,CU PUTEREA DE 37-50 KW,PTR.AGENT TERMIC INCALZIRE SI ACM CU BOILER INCORPORAT		
002	IA32A1# [asim]	BUC.	1.000
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA, PENTRU CT.PE G.N.CU CAPACITATEA DE 50 L		
003	IA24B1 [asim]	BUC.	2.000
	SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4'' PN 3 BARI		
004	ID04B2 [asim]	BUC.	1.000
	VANA AMESTEC CU 3 CAI ,3/4 " CU SERVOMOTOR 230V/50HZ,PENTRU CIRCUIT RADIATOARE		
008	IA23B2 [asim]	BUC.	3.000
	ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA:TERMOMANOMETRU.		
008	3270464	BUC.	3.000
	TERMOMANOMETRU TIM D80 0-6 BAR, 0-120 G		
009	ID14C1 [asim]	BUC.	2.000
	CLAPETA DE SENS, CU MUFE PT. INST. INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4''		
009	3271732	BUC.	2.000
	CLAPETA DE SENS 3/4"		
010	RPEXI01A [asim]	BUC.	2.000
	MONTAT APARATURA DE AUTOMATIZARE PENTRU CAZAN,TERMOSTAT BRATARA		
011	RPEXI01A [asim]	BUC.	1.000
	MONTAT APARATURA DE AUTOMATIZARE PENTRU POMPE INCALZIRE,TERMOSTAT IN IMERSIE		
012	RPIXC08A [asim]	BUC.	2.000
	MONTAT DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA CU D=1/2"		
012	4500017	BUC.	2.000
	@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" COD 40232419		

013 IA32A1 [asim] BUC. 2.000
FILTRU Y IMPURITATI CU MUFE FILETATE DN 3/4"

014 IA30A1 [asim] BUC. 1.000
FILTRU Y DN=1/2"

015 ID06A1 [asim] BUC. 6.000
ROBINET RETINERE SAU TRECERE CU SFERA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA SI GAZE , CU D: 1/2''-3/4"

015 3271001 BUC. 2.000
ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 1/2"

015 3270626 BUC. 6.000
ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 3/4"

016 ID06B1 [asim] BUC. 18.000
ROBINET CU SERTAR PANA , SAU SFERIC,CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA SI GAZE CU D: 1 1/4''

017 3274493 BUC. 10.000
ROBINET APA <WATERKIT> "R" D.1"1/4 FI-FI LEVIER

017 3271707 BUC. 8.000
ROBINET APA <WATERKIT> "R" D.1" FI-FI LEVIER

018 ID16A1 [asim] BUC. 2.000
ROBINET DE GOLIRE DN 1/2"

018 3270300 BUC. 2.000
ROBINET SFERIC GOLIRE 1/2

019 IC34B1 BUC. 16.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 T

019 3271708 BUC. 2.000
TEU FONTA-ZINCATA 1/2"

019 4117899 BUC. 4.000
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2 ZN

019 4123109 BUC. 4.000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2 ZN

019 5006 BUC. 6.000
RACORD HOLENDER ,BRONZ 1/2"GG

020 ID14B2 [asim]BUC. 2.000
MONTAJ CLAPETA DE SENS, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D:3/4"- 1''

020 3273101 BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS 1"

020 3271732 BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS 3/4"

021 IC34D1 BUC. 10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T

021 4115451 BUC. 2.000
TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 25 1 ZN

021 4117954 BUC. 4.000
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN

021 4123238 BUC. 4.000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN
DS

022 IC34E1 BUC. 8.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

022 3273549 BUC. 4.000
COT FONTA ZINCAT A1 INT-INT 1"1/4

022 3274494 BUC. 4.000
NIPLU FONTA 1"1/4

023 IC36E1# [asim]M 12.000
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
IN DISTRIBUTIE IN INSTAL.DE INCALZ.
CENTR. CU DIAM.EXT. DE 50 MM

023 6716512 M 12.360
TEAVA DIN POLIETILENA ARMATA (CU
INSERTIE DE ALUMINIU) DN=50 MM

024 IZH07B1 [asim]ML. 12.000
IZOL.TERMICA LA COND.CU IZOLATIE
TUBULARA D=42 LA 89 MM

024 3278506 ML. 12.000
IZOLATIE TUBOLIT TL 48/30 DG

025 AUT3000 ORA 6.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

026	3271725	BUC.	8.000

RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.50X1"1/2 FE PN20 SDR6

026	6719907	BUC.	2.000

TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 50 - 20 - 50 MM

027	6719923	BUC.	4.000

ADAPTOR DIN POLIPROPILENA CU FILET EXTERIOR CU D = 20 - 1/2"

028	3270301	BUC.	6.000

RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 32X1"FE PN20 SDR6

029	M3D17B1	[asim]BUC.	1.000

COSURI DE FUM ,METALICE -INOX,CU PERETI DUBLI ,D=200mm,H=6m

030	TRA01A50	TONA	3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM

Intocmit, Verificat,

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 DIAMAR ARHI DESIGN SRL J28/786/2015 SLATINA-JUD OLT

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F4
Obiectiv :
REABILITARE CLADIRE SI AMENAJARE CURTE INTERIOARA LA GRADINITA NR.2 DIN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

Proiectant :

L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect:LUCRARI DE INSTALATII					
	Lista:echipamente electrice si de avertizare i					
	CENTRALA DETECTIE INCENDIU MINIM 1 BUCLA	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	PARATRAZNET CU DISPOZ.DE AMORSARE,:OPR 30ABB,LATIME 105MM,H=85MM,LUNGIME =390MM.	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	SURSA DE ALIMENTARE 24V/3A CU ACUMULATOR 2X12V/17Ah	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	MODUL ADRESABIL DE COMANDA PENTRU CENTRALA DE DETECTIE	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	DETECTOR DE INCENDIU ADRESABIL (DE FUM SI TEMPERATURA)	BUC.	8.000	0.000	0.00	
	sirena cu flash avertizare incendiu conventionala en-54-23 de interior 100db	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH ,LUMINA ROSIE AUTOPROTEJATA AUTOALIMENTATA ,PARADOX	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	Lista:echipamente incalzire si climatizare			0.000	0.00	
	APARAT.CLIMATIZ.AER,IN DETENTA DIRECTA,CONDENS.-INVERTER,RACIT CU AER, 12000 BTU	BUC.	3.000	0.000	0.00	
	Lista:echipamente grupurile sanitare			0.000	0.00	
	ventilator grupuri sanitare,actionate la aprinderea luminii	BUC.	3.000	0.000	0.00	
	USCATOR DE MAINI	BUC.	2.000	0.000	0.00	
	Lista:ECHIPAMENTE IN CENTRALA TERMICA			0.000	0.00	
	CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE CU P=35KW,FUNCT.GAZE NATURALE CU BOILER INCORPO	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	VAS EXPANSIUNE INCHIS PTR.CIRCUITUL DE INCALZ,MEMBR.INTERSCHIMBABILA,CU CAPAC=50	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	REGULATOR STABILIZATOR PENTRU GAZE NATURALE CU D=3/4"	BUC.	1.000	0.000	0.00	

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5	6
	KIT DETECTOR GAZE NATURALE+ELRCTROVANA GAZE NATURALE D=1"	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	filtru anticalcar magnetic	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	FILTRU Y DE 1"			0.000	0.00	
	TOTAL			0.000	0.00	
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente			0.000	0.00	
	TOTAL			0.000	0.00	
3.	Dotari			0.000		
	Obiect:AMENAJARE CURTE INTERIOARA			0.000	0.00	
	Lista:DOTARI PSI			0.000		
	PICHET PSI (COMPLET DOTAT)+LADA NISIP	BUC.	1.000	0.000	0.00	
	STINGATOR PORTABIL CU PULBERE PRESURIZATA PERMANENT TIP P6	BUC.	4.000	0.000	0.00	
	TOTAL				0.00	
4.	Active necorporale				0.00	
	TOTAL				0.00	
	. TOTAL					

Executant

Proiectant

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 39871603 ★ DIAMAR ARHI DESIGN SRL ★ J28/786/2018 SLATINA-JUD OLT